





Pobocze gr. 27 cm wykonane z materiału/mieszanki kruszyw, piasku dającego się zagęścić do min.ls-0,98

Nawierzchnię jezdni drogi, zjazdu i mijanek należy wykonać z kruszywa frakcji 0-31,5 z zamiętaniem miałem frakcji 0/4 do 0-8 na gr. około 0,5-1cm. Krzywa przesiewu kruszywa powinna się znajdować w polu pomiędzy 1 a 2 krzywych dobrego uzziarnienia

Nie dopuszcza się użycia materiału na nawierzchnię jezdni 0/31,5 kruszywa wapiennego, dolomitowo-wapiennego lub wapienno-dolomitowego.


Dopuszcza się zastosowanie kruszywa ciągłego frkacji 0-63 na w-wę górną podbudowy przy układaniu dwuwarstwowym lub zamknięcie w-wy podbudowy frkacją 0-31,5

Promień luku (m)	Poszerzenie jezdni (m)
13	4.70
14 - 15	3.80
16 - 20	2.70
21 - 25	2.10
26 - 30	1.70
31 - 35	1.50
36 - 40	1.30
41 - 45	1.10
46 - 50	1.00
51 - 75	0.70
76 - 100	0.50
101 - 150	0.30
151 - 250	0.25



Nawierzchnia zjazdu z kruszywa:

- nawierzchnia z kruszywa frakcji 0-31,5 gr 9cm
- podbudowa z kruszywa 31,5/63 gr. po zagęszczeniu 18cm
- stabilizacja cementem gruntu rodzimego 15cm Rm-2,5MPa
- wyprofilowane i zagęszczone podłoże



JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

CURSUS PROJEKT Marcin Ludwig
ul. Spokojna 14, 44-171 Pławnowice
tel. +48 602 555 630 fax. +48 32 720 28 16
NIP: 756-153-85-22 Regon: 241085395
www.cursusprojekt.pl mail: biuro@cursusprojekt.pl

cursus projekt

INWESTOR:

NADLEŚNICTWO BRYNEK
UL. Grabowa 3, 42-690 TWORÓG
tel./fax. +48 32 285-74-63 +48 32 285-74-63
www.brynek.katowice.lasy.gov.pl e-mail: brynek@katowice.lasy.gov.pl

LASY PAŃSTWOWE

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

NADLEŚNICTWO BRYNEK, LESNICTWO TWORÓG,
województwo śląskie, powiat tarnogórski , jedn. ewid. 241308_2 Gmina Tworóg,
obręb 0004 Kotły oddz. leśne: 153, 154.

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ "MAŁA PANEW" - et. IV

STADIUM:
PROJEKT
WYKONAWCZY

BRANŻA:

DROGOWA

NR PROJEKTU:
15_1-2017

PODSTAWA OPR.:
S/53/2017
z dnia 06.11.2017r.

TYTUŁ RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

NR RYS.
3.1

PROJEKTOWAŁ:

MGR INŻ. MARCIN LUDWIG

DROGI

SLK/2515/POOD/09

PODPIS:

SKALA:
1:50

DATA:
STYCZEŃ 2018