

naprawa dróg w leśnictwie Księży Las oraz w leśnictwie Krywałd

#### Zadanie 1 - Droga w leśnictwie Księży Las

Typowana do remontu droga położona jest w leśnictwie Księży Las w oddziałach: 510, 509, 503, 494, 488.

Całkowita długość remontowanej drogi wynosi 2,9 km.

Zakres robót remontowych obejmuje uzupełnienie nawierzchni z tłuczni kamiennego w koleinach drogi.

Materiał: tłużeń kamienny sortowany ( dolomit) granulacji 31,5 do 63 mm wraz z uwałowaniem. Średnia grubość warstwy po uwałowaniu - 20 cm.

W przedmiarze uwzględniono szerokość kolein 2 x 1,0 m na szerokości drogi oraz dodatkowo poszerzenia na skrzyżowaniach oraz na obrotniku w oddziałach 510/509

#### Zadanie 2 - Droga w leśnictwie Krywałd

Typowana do remontu droga położona jest w leśnictwie Krywałd tzw. " Telefoniczna" na odcinku od drogi 907 do zbiornika "Groszowy". Całkowita długość remontowanej drogi wynosi 1,1 km.

Zakres robót remontowych obejmuje: korytowanie drogi, uzupełnienie nawierzchni z tłuczni kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm, plantowanie poboczy, odmulanie rowów przydrożnych.

Materiał: tłużeń kamienny sortowany ( dolomit) granulacji 31,5 do 63 mm. Średnia grubość warstwy po uwałowaniu - 20 cm.

naprawa dróg w leśnictwie Księży Las oraz w leśnictwie Krywałd  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: naprawa dróg w leśnictwie Księży Las oraz w leśnictwie Krywałd</b>					
<b>1</b>		<b>Droga w leśnictwie Księży Las</b>			
1 d.1	KNNR 6 0204-03 z.o.2.6. 9901 -02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - uzupełnienie nawierzchni w koleinach drogi	m2		
		2870 * 2,0 + 30 * 25	m2	6 490,000	
				RAZEM	<b>6 490,000</b>
<b>2</b>		<b>Droga w leśnictwie Krywałd tzw. Telefoniczna</b>			
2 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni - na odcinku od drogi 907 do zbiornika Groszowy	m2		
		1100 * 3,0	m2	3 300,000	
				RAZEM	<b>3 300,000</b>
3 d.2	KNNR 6 0204-03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 20 cm	m2		
		1100 * 3,0	m2	3 300,000	
				RAZEM	<b>3 300,000</b>
4 d.2	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m2		
		1100 * 0,5 * 2	m2	1 100,000	
				RAZEM	<b>1 100,000</b>
5 d.2	KNNR-W 10 2513-01	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 0,5-1,5 m; gr. warstwy namułu 0,10 m (odmularka - osprzęt wirnikowy)	m		
		1100 * 2	m	2 200,000	
				RAZEM	<b>2 200,000</b>